

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	NUMERO:	00000032	DATA :	13/06/2024	BDI :	22,12%				
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	COMPESA	VERSÃO	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	HORA	-	MES	-
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2024/04				-		-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	ORSE	2024/04				112,54%		70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	SICRO NOVO	2024/01				-		-
	REVISÃO:	OO1	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO				113,98%		70,00%
	DATA:	06/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA				0,00%		0,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADO								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	Material	T	6.066,27	830,89	5.040.403,08	57,73	57,73	A
00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	Material	T	1.479,24	728,56	1.077.715,09	12,34	70,07	A
1516298	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação	SICRO	Serviço	m²	20.078,86	32,94	661.397,65	7,57	77,64	A
95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	226.405,80	2,02	457.339,72	5,24	82,88	B
CP-95995-PMSLM	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Composiçãoe	Serviço	M3	2.470,05	152,17	375.867,51	4,30	87,19	B
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	26.892,78	7,00	188.249,46	2,16	89,34	B
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	3.840,00	47,79	183.513,60	2,10	91,44	B
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	803,11	219,98	176.668,14	2,02	93,47	B
160108U	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COM ICMS)	COMPESA	Material	KG	27.106,48	4,08	110.594,44	1,27	94,73	B
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	720,00	147,52	106.214,40	1,22	95,95	C
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	33.700,18	3,01	101.437,54	1,16	97,11	C
CP-95996-PMSLM	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Composiçãoe	Serviço	M3	602,32	109,70	66.074,50	0,76	97,87	C
CP-72942-00180240	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	Composiçãoe	Serviço	M2	53.419,15	1,06	56.624,30	0,65	98,52	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	301,13	97,96	29.498,69	0,34	98,85	C
COMP-99044383-PMSLM	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	Composiçãoe	Serviço	M2	2.007,82	12,38	24.856,81	0,28	99,14	C
5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO	Serviço	m²	43,60	554,00	24.154,40	0,28	99,42	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



NUMERO:	00000032	DATA :	13/06/2024	BDI :	22,12%
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	EMOP	2024/04	-	-
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%
REVISÃO:	OO1	SICRO NOVO	2024/01	-	-
DATA:	06/2024	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADO	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	1.761,61	10,53	18.549,75	0,21	99,63	C
103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	93,00	128,14	11.917,02	0,14	99,76	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	24,00	378,60	9.086,40	0,10	99,87	C
CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composiçãoe	Serviço	UN	69,00	112,26	7.745,94	0,09	99,96	C
CP-4011212-PMSLM	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	Composiçãoe	Serviço	m²	53.419,15	0,07	3.739,34	0,04	100,00	C

Subtotal até 100,00%	8.731.647,72
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	8.731.647,72