

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000032	DATA :	13/06/2024	BDI :	22,12%
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	EMOP	2024/04	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%
	REVISÃO:	001	SICRO NOVO	2024/01	-	-
	DATA:	06/2024	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADO	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	INSTALAÇÃO DA OBRA								9.086,40
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	24,00	310,03	22,12	378,60	9.086,40
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								289.728,00
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	120,80	22,12	147,52	106.214,40
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.840,00	39,14	22,12	47,79	183.513,60
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								7.849.755,58
3.1	CP-4011212-PMSLM	Composições Próprias	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	53.419,15	0,06	22,12	0,07	3.739,34
3.2	CP-72942-00180240	Composições Próprias	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	53.419,15	0,87	22,12	1,06	56.624,29
3.3	160108U	COMPESA	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) - BDI = 14,02	KG	27.106,48	3,58	14,02	4,08	110.594,43
3.4	1516298	SICRO NOVO	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação - BDI = 14,02	m²	20.078,86	28,89	14,02	32,94	661.397,64
3.5	CP-95995-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.470,05	124,61	22,12	152,17	375.867,50
3.6	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 14,02	T	6.066,27	728,73	14,02	830,89	5.040.403,08
3.7	CP-95996-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	602,32	89,83	22,12	109,70	66.074,50
3.8	00041965	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 14,02	T	1.479,24	638,98	14,02	728,56	1.077.715,09
3.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	226.405,80	1,66	22,12	2,02	457.339,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000032	DATA :	13/06/2024	BDI :	22,12%		
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	COMPESA	VERSÃO	2023.2 SEM DESONERAÇÃO		
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	EMOP	2024/04	HORA	-	MES	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	ORSE	2024/04	112,54%	70,11%		
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. LOTE 1 (UMUARAMA, VÁRZEA FRIA, CHÃ DA TÁBUA, FRANCISCA DE PAULA)	SICRO NOVO	2024/01	-	-		
	REVISÃO:	001	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%		
	DATA:	06/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	TIPO:	NÃO DESONERADO						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO								351.010,92
4.1	COMP-99044383-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	M2	2.007,82	10,14	22,12	12,38	24.856,81
4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	301,13	80,22	22,12	97,96	29.498,69
4.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	803,11	180,14	22,12	219,98	176.668,13
4.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.761,61	8,63	22,12	10,53	18.549,75
4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.700,18	2,47	22,12	3,01	101.437,54
5	SINALIZAÇÃO								232.066,82
5.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	26.892,78	5,74	22,12	7,00	188.249,46
5.2	CP-73916/002-PMSLM	Composições Próprias	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	69,00	91,93	22,12	112,26	7.745,94
5.3	5213417	SICRO NOVO	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	43,60	453,66	22,12	554,00	24.154,40
5.4	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	93,00	104,93	22,12	128,14	11.917,02
VALOR BDI:								331.534,34	
VALOR TOTAL:								8.731.647,72	
Oito Milhões Setecentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Sete reais e Setenta e Dois centavos									