

 ASPHALTECH SOLUÇÕES EM PAVIMENTO			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
			OBRA: OBRA SÃO LOURENÇO DA MATA				20/08/2025		BDI		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE								COMPESA		2024.2 SEM DESONERAÇÃO		-		-		
			SICRO NOVO		2025/04														
			SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO						113,84%		70,11%						
LOCAL: SÃO LOURENÇO DA MATA								PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
CLIENTE: PREFEITURA SÃO LOURENÇO DA MATA																			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)		PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 61.547,48									
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 349,23	20,98		R\$ 404,30	R\$ 2.425,80									
1.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.095,47	R\$ 19,20	20,98		R\$ 23,12	R\$ 48.447,27									
1.3	CP-72897-PMSLM		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 72897)	M3	212,68	R\$ 30,48	20,98		R\$ 36,87	R\$ 7.841,51									
1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.276,08	R\$ 1,88	20,98		R\$ 2,22	R\$ 2.832,90									
2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 50.482,66									
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	95,45	R\$ 95,25	20,98		R\$ 115,24	R\$ 10.999,66									
2.2	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - BDI = 14,02 - BDI = 14,02	M3	100,00	R\$ 83,52	14,02		R\$ 95,23	R\$ 9.523,00									
2.3	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,02 - BDI = 14,02	M3	100,00	R\$ 68,34	14,02		R\$ 77,92	R\$ 7.792,00									
2.4	CP-RO-00229-PMSLM		COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA (FONTE: SETOP - MG (Central) - RO-00229)	M3	200,00	R\$ 31,66	20,98		R\$ 37,91	R\$ 7.582,00									
2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,00	R\$ 5,32	20,98		R\$ 6,33	R\$ 1.266,00									
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.000,00	R\$ 1,88	20,98		R\$ 2,22	R\$ 13.320,00									
3	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO									R\$ 1.011.347,42									
3.1	CP-95995-PMSLM2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	526,70	R\$ 99,37	20,98		R\$ 119,27	R\$ 62.819,51									
3.2	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA -BDI = 15,00 - BDI = 15,00	T	1.237,75	R\$ 594,70	15,00		R\$ 683,91	R\$ 846.509,60									
3.3	CP-104375-PMSLM		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019(MO+EQUIP)	M2	2.095,47	R\$ 0,83	20,98		R\$ 1,00	R\$ 2.095,47									
3.4	1400018U	COMPESA	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COM ICMS)(PINTURA ASFÁLTICA) - BDI = 15,00	KG	942,96	R\$ 2,27	20,98		R\$ 2,61	R\$ 2.461,13									
3.5	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	526,70	R\$ 6,90	20,98		R\$ 8,18	R\$ 4.308,41									
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	M3XKM	15.801,00	R\$ 1,88	15,00		R\$ 2,16	R\$ 34.130,16									
3.7	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BDI = 15,00 - BDI = 15,00	TXKM	35.343,20	R\$ 1,45	15,00		R\$ 1,67	R\$ 59.023,14									
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 84.220,44									
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00	R\$ 44,24	20,98		R\$ 53,52	R\$ 61.651,32									
4.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	R\$ 129,55	20,98		R\$ 156,73	R\$ 22.569,12									
											VALOR TOTAL:							R\$ 1.207.598,00	